

# Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu ulicy Ofiar Stutthofu na terenie działek nr 51, 62/1, 62/3, 70, 274/1, 64/2, 276/2 i 65/2, 62/2, 63/4, 63/1, 64/4, 64/3 obręb Rozłazino, gmina Łęczyce</b>					
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-01.01.01 - Roboty geodezyjne</b>			
1.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,294	km km	 0,294	
				RAZEM	0,294
1.1.2	D-01.01.01a	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0,294	km km	 0,294	
				RAZEM	0,294
<b>1.2</b>		<b>D-01.02.02 - Zebranie humusu</b>			
1.2.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 390,000	
				RAZEM	390,000
<b>1.3</b>		<b>D-01.02.04 - Roboty rozbiórkowe</b>			
1.3.1	D-01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 184,5	m m	 184,500	
				RAZEM	184,500
1.3.2	D-01.02.04	Wywóz gruzu pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 184,5*0,25	t t	 46,125	
				RAZEM	46,125
1.3.3	D-01.02.04	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km Krotność = 9 46,125	t t	 46,125	
				RAZEM	46,125
<b>1.4</b>		<b>D-01.03.00 - Urządzenia obce</b>			
1.4.1	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - beton C30/37 szybkowiązący lub pierścienie prefabrykowane 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.4.2	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - beton C30/37 szybkowiązący lub pierścienie prefabrykowane 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.4.3	D-01.03.04a	Wykonanie przepustów rurą PVC śr. 160 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
<b>2</b>		<b>D-02.00.00 - Roboty ziemne</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-02.01.01 - Wykopy</b>			
2.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III 426*0,2 95*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 85,200 23,750	
				RAZEM	108,950
2.1.2	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 108,95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 108,950	
				RAZEM	108,950
<b>3</b>		<b>D-03.00.00 - Odwodnienie</b>			
<b>3.1</b>		<b>D-03.02.01 - Elementy kanalizacji deszczowej</b>			
3.1.1	D-03.02.01	Montaż wpustów krawężnikowo-jezdniowych D400 L500/100 z żeliwa szarego 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
<b>4</b>		<b>D-04.00.00 - Podbudowy</b>			
<b>4.1</b>		<b>D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>			
4.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <chodnik> 426 <zjazdy> 95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 426,000 95,000	
				RAZEM	521,000
<b>4.2</b>		<b>D-04.02.01 - Warstwy odcinające</b>			
4.2.1	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm <chodnik> 426 <zjazdy> 95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 426,000 95,000	
				RAZEM	521,000
<b>4.3</b>		<b>D-04.06.00 - Podbudowy betonowe</b>			
4.3.1	D-04.06.01b	Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C8/10	m <sup>2</sup>		

# Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<chodnik> 426	m <sup>2</sup>	426,000	
				RAZEM	426,000
4.3.2	D-04.06.01b	Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C8/10	m <sup>2</sup>		
		<zjazdy> 95	m <sup>2</sup>	95,000	
				RAZEM	95,000
<b>5</b>		<b>D-05.00.00 - Nawierzchnie</b>			
<b>5.1</b>		<b>D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej</b>			
5.1.1	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		<chodnik> 426	m <sup>2</sup>	426,000	
		<zjazdy> 95	m <sup>2</sup>	95,000	
				RAZEM	521,000
<b>6</b>		<b>D-07.00.00 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>			
<b>6.1</b>		<b>D-07.06.01 - Ogrodzenia</b>			
6.1.1	D-07.06.01	Podmurówka betonowa z fakturą o wymiarach 6x27 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
6.1.2	D-07.06.01	Ogrodzenie stalowe przeszłowe wys. do 1.2 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.0 m - 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
		142	m	142,000	
				RAZEM	142,000
6.1.3	D-07.06.01	Brama dwuskrzydłowa wys. 1.5 m o szerokości 4.0 m na słupkach stalowych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
6.1.4	D-07.06.01	Furtka wys. 1.5 m o szerokości 0.9 m na słupkach stalowych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>7</b>		<b>D-08.00.00 - Elementy ulic</b>			
<b>7.1</b>		<b>D-08.01.00 - Krawężniki</b>			
7.1.1	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>		
		(29,5+45+181,5)*0,085	m <sup>3</sup>	21,760	
				RAZEM	21,760
7.1.2	D-08.01.01b	Krawężniki (oporniki) betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		39,5	m	39,500	
				RAZEM	39,500
7.1.3	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7.1.4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (materiał z demontażu)	m		
		181,5	m	181,500	
				RAZEM	181,500
<b>7.2</b>		<b>D-08.03.00 - Obrzeża</b>			
7.2.1	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>		
		255,5*0,045	m <sup>3</sup>	11,498	
				RAZEM	11,498
7.2.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		255,5	m	255,500	
				RAZEM	255,500
<b>8</b>		<b>D-09.01.01 - Zieleń drogowa</b>			
8.1	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		86*0,1	m <sup>3</sup>	8,600	
				RAZEM	8,600
8.2	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		86	m <sup>2</sup>	86,000	
				RAZEM	86,000
8.3	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		86	m <sup>2</sup>	86,000	
				RAZEM	86,000
<b>9</b>		<b>D-10.00.00 - Roboty inne</b>			
<b>9.1</b>		<b>D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym</b>			
9.1.1	D-10.10.01p	Zabezpieczenie i oznakowanie robót	km		
		0,294	km	0,294	
				RAZEM	0,294